


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี หมู่ที่ ๙ บ้านปางม่วง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓. วงเงินงบประมาณ จำนวน ๖๒๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ...โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี หมู่ที่ ๙ บ้านปางม่วง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๖๒๒,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร
- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
- รวมความยาว ๔๒๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(กรมทางหลวงชนบท) พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๕๓๔๙๘๖ E., ๒๐๓๑๐๑๕ N พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๕๓๔๖๙๒ E., ๒๐๓๑๑๙๐ N
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๖๓,๙๕๐.๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ตามแบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ ตามแบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---|
| ๑. นายธนาวุฒิ ยวงฟ้า | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |  |
| ๒. นางสาวอทิติยา สิทธิมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ | |
| ๓. นางสาวกรพร ดั่งจันตา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ | |



เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

16 ตุลาคม 2567

ประเภทงาน งานทาง

ปีงบประมาณ

2568

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

พิกัดเริ่มต้น 534986 E , 2031015 N

สายทาง สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน ถึงข้างบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี

พิกัดสิ้นสุด 534692 E , 2031190 N

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ขนาดผิวจราจร	ช่วงที่ 1 กว้าง	ช่วงที่ 2 กว้าง	รวม	ต.ห้างฉัตร	อ.ห้างฉัตร	จ.ลำปาง	หมายเหตุ
	4.00 ม.	4.00 ม.	420 ม.	ยาว 120 ม.	หนา 0.05 ม.	พ.ทไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	
				ยาว 300 ม.	หนา 0.05 ม.	พ.ทไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.	
				รวม 420 ม.		รวม พ.ท 1,680.00 ตร.ม.	

พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)

แบบเลขที่

จำนวน -

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบรายการ

จำนวน 2

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	558,532.80	1.3642	761,950.45	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี
สรุป	รวม			761,950.45	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายโครงการ			2,000.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			763,950.45	

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)


เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน(ถ้ำมี) ประมาณ

453.54 บาท/ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธนวุฒิ ยวงผัก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวทิตยา ลิทธิมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกรพร ดวงจันตา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายทาง สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน 5 บ้านนายจำเนียร พันธุ์มี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณราคาวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรูยทางยางป้า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 Pavement In-Place Recycling							
	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,680.00	16.11	27,064.80	1.3642	21.98	36,921.80
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูบน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2.2 ปูบน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	1,680.00	301.85	507,108.00	1.3642	411.78	691,796.73
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	84.00	290.00	24,360.00	1.3642	395.62	33,231.91
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				558,532.80			761,950.45

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายทาง สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน ถี่ บ้านนายจำเนียร พันธุ์มี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง

ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

จ.ลำปาง

ประมาณราคาวินาที 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
5	งานจราจรสี่เหลี่ยม							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักระวางโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 หลักระวางโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 ป้ายจราจร	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 Guard rail	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก (ทข. 3-121/49)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต.1-ต.60,ต.62,ต.75)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต.61	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้ายแบบ ต.63 ,ต.66	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ น.1_ทข(ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น.2(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น.2(2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น.2(3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น.3(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				558,532.80			761,950.45

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนวุฒิชัยวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอติยา สิทธิมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกรรพร ต้วจันทา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ